FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020 OKT 01
2020 OKT 02
Szám: db me

UGP
Raktártechnika Kft

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről az	**UGP Raktártechnika Kft.**
Címe (székhely):	**2040 Budaörs, Gyár u. 2.**
Telefon:	**06-23-428-455**
Fax:	**06-23-428-456**
Cégjegyzékszám:	**11-09-006228**
Adószám:	**12046913-2-11**
Bankszámla száma:	**11742173-20135843**

mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

más részről a	**Fót Város Önkormányzata**
Címe:	**Fót, Vörösmarty tér 1**
Telefon:	**27/535 365**
Fax:	**27/358 232**
Adószám:	**15731096-2-13**
Törzsszám:	**731092**
Bankkapcsolat:	**OTP**
Bankszámla száma:	**11784009-15813097**

mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Megrendelő Fóti telephelyére UGP S1 kézi polcrendszer gyártását, leszállítását a mellékletben szereplő műszaki tartalomnak megfelelően.

2. A szerződés műszaki tartalma

Mellékletben leírtaknak megfelelően.

3. A szerződött összeg

Az ár tartalmazza a gyártás és szállítás költségét.
UGP S1 polcrendszer gyártva, leszállítva:

Kossuth utca 5. polcrendszer	650.000,- Ft+Áfa
helyszínre szállítás	35.000,- Ft+Áfa
Mindösszesen:	**685.000,- Ft+Áfa**

4. Számlázás, fizetés módja

A szerződéses összeg kiegyenlítése egy összegben történik.

685.000,-Ft+Áfa (100 %) fizetése az UGP S1 polcrendszer ~~fölszerelése~~ szállítása után, számla ellenében, 15 napos átutalással.

Az állványszerkezet a teljes szerződött összeg kifizetésekor kerül a Megrendelő tulajdonába, addig a Vállalkozó tulajdonát képezi.

5. Teljesítési határidő:

A szerződés aláírásától számított 2 munkanapon belül. A teljesítés igazolás a szállítólevél aláírásával történik.

6. Garancia

Az anyagra a Vállalkozó 5 év garanciát vállal, rendeltetésszerű használat esetén.

7. A szerződés érvényessége

Jelen szerződés a felek kölcsönös aláírásával egyidejűleg lép hatályba, az aláírás napján. Módosítása csak a felek egyetértésével írásban történhet.

8. A megrendelő kötelezettségei

Megrendelő köteles a leszállított áru átvételére, amennyiben a szállítás időpontjáról szállító 24 órával előbb írásban értesítette.
A szállítás munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00 között történhet.
Megrendelő a számlát annak kézhezvételét követő 15 napon belül kifizeti, amennyiben a számla mellékletét képezi az aláírt szállítólevél vagy annak másolati példánya.

9. A vállalkozó kötelezettségei

A szerződés tárgyát képező szállítási határidőre a megrendelt anyag első osztályú minőségben való helyszínre szállítása és lerakodása a mellékelt műszaki specifikáció szerint.

10. Egyéb megállapodások

A felek megállapodnak abban is, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás között rendezik és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az irányadók.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után írták alá.

Jelen szerződés elengedhetetlen részét képezi a mellékelt műszaki specifikáció.

Budaörs, 2020. szeptember 21.

Fót Város Önkormányzata -1- Pest Megye

UGP Raktártechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Adószám: 12046913-2-13
Banksz.: 11742173-20135843
Tel.: 06/23 428-455
www.ugp.hu

Fót Város Önkormányzata	**UGP Raktártechnika Kft**
Dr. Vass György polgármester	Kalapos János Csaba ügyvezető
Megrendelő képviseletében	Fővállalkozó képviseletében

Melléklet: Fővállalkozó ajánlata

Ellenjegyzem:

dr. Mihályi Zsolt Apor	Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi
jegyző	osztályvezető
2020. 09. 18	2020.09.18.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Pest Megye

1. sz. számú melléklet
Szerződés műszaki tartalma

Kossuth utca 5.

Javasolt polc műszaki ajánlata

1206+68=1274 mm	7 db sor, 400 mm mély polcokkal 7 db polcszinttel 3000 mm magas oszlopok
906+68=974 mm	9 db sor, 400 mm mély polcokkal 7 db polcszinttel 3000 mm magas oszlopok
906+68=974 mm	6 db sor, 800 mm mély polcokkal 7 db polcszinttel 3000 mm magas oszlopok

Állványrendszer típusa:	UGP S1
Keretek magassága:	3000 mm (2700 mm-re vágható)
Keretek mélysége:	400, 800 mm
Polcok hossza:	900, 1200 mm
Polcok állíthatósága:	33 mm-enként
Kivitel:	Sendzimir horganyzott

Fő elemek és mennyiségek

Állványkeret 3000/400 mm (1,5t/keret)	32 db
Állványkeret 3000/800 mm (1,5t/keret)	12 db
Polc 900x400 mm (200 kg/polc)	63 db
Polc 1200x400 mm (200 kg/polc)	49 db
Polc 900x800 mm (200 kg/polc)	42 db