FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1. Fogadó nyílt.
2020 DEC 10.
Szám: 2020 DEC 10. ..... db mell.
Érkezett: Hivatali: Ügyintéző:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött
egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Dr. Vass György polgármester, adószám: 15731096-2-13), mint **Megbízó** (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről
H-L Mérnök Kft., székhelye: 1048. Budapest, Homoktövis u.119.; képviseli: Hajdú László, cégjegyzékszáma: 01-09-900743 adószáma:14366860-2-41; bankszámláját vezető hitelintézet neve: OTP Bank Nyrt. és bankszámlaszáma: 11704007-20246259, MKIK regisztrációs nyilvántartási száma: 34A24568, mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A szerződés tárgya, tartalma

1. A Megbízó megbízza, a H-L Mérnök Kft.-t a **Fót Sport utca hrsz.:0250/9 Kosárlabda csarnok víz és szennyvíz bekötés tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésével, vízmérő aknaépítéssel együtt** a jelen szerződéstől elválaszthatatlan 1. sz. mellékletben megfogalmazottak szerint:

VÍZ Tervezés:
- Közmű adatbeszerzés
- Bekötési 3 tűzcsap telepítési tervkészítés, DMRV jóváhagyás
- E-közmű egyeztetés
- Forgalomtechnikai tervkészítés
- Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzés
- Munkakezdési hozzájárulás beszerzés

VÍZ Kivitelezés:
- Közmű feltárás, munkaterület korlátozással, földmunkával
- NA 300/80 vízbekötés készítés
- NA 80 kpe bekötő vezeték épités
- NA 80 bekötéshez vízmérő akna építése zsalukőből, monolit betonozással, 600x600mm horganyzott bordáslemez fedlappal
- Vízmérő aknaszerelvényezés ajánlat szerint
- NA 100 földfeletti tűzcsap létesítése
- Bekötés + tűzcsap átadása DMRV és Megrendelő részére

SZENNYVÍZ Tervezés:
- Közmű adatbeszerzés
- Bekötési 3 tűzcsap telepítési tervkészítés, DMRV jóváhagyás
- E-közmű egyeztetés
- Forgalomtechnikai tervkészítés
- Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzés
- Munkakezdési hozzájárulás beszerzés

SZENNYVÍZ Kivitelezés:
- Közmű feltárás, munkaterület korlátozással, földmunkával
- NA 200/200 leállás készítés, csatorna fektetés
- Átm. 100/60 beton tisztítóakna átm. 600 fedlappal
- Bekötés átadása DMRV és Megrendelő részére

Szállítandó tervdokumentációk példányszáma és tartalma:
- Műszaki rajzok M=1:50 léptékben

- Műszaki leírások

2. Teljesítési határidő:
   - Tervek elkészítése: szerződés aláírásától számítva 1,5 hónap.
   - A tervek DMRV engedélyeztetése 1 hónap.
   - Hozzájárulások beszerzése 1 hónap
   - Burkolat bontási engedély az engedélyek beszerzése után 2-3 hét, legkorábban 2021. március 16.
   - Kivitelezés 2021. március 16. után a burkolat bontási engedély kézhezvételét követően.
   - Kivitelezés 2021. április 30.

3. Megbízott köteles a Megbízófolyamatos tájékoztatására, szükséges döntéshozatal előtt megkeresésére.

4. A Megbízott kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a teljesítéséhez szükséges adatok, információk birtokában van, és ismeri Megbízónak a Fót Sport utca hrsz.:0250/9 Kosárlabda csarnok víz és szennyvíz bekötés tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésével, vízmérő aknaépítéssel kapcsolatos elvárásait.

5. A Megbízott szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az elkészült tervdokumentáció felhasználását megakadályozza vagy korlátozza. megbízott szavatol a tervszakszerű műszaki tartalmáért.

Megbízási díj

6. A Megbízottat vállalt tevékenységéért **7.634.550,- Ft** + ÁFA (azaz hétmillio-hatszázharmincnégyezer-ötszázötvenforint + ÁFA), bruttó 9.695.879,- Ft megbízási díj illeti meg.

7. Az árak nem tartalmazzák a szolgáltatók és a hatóságok felé fizetendő díjakat, a felmerülő fizetendő költségeket.

8. Megbízó a részére szabályszerűen és a szükséges melléklettel felszerelt számlát annak kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel átutalással egyenlít ki. A Megbízó a megbízási díjat a Megbízott **OTP Nyrt-nél** vezetett **11704007-20246259** számú számlájára köteles átutalással teljesíteni. A megbízott számlájára történő késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni.

9. Megbízott egyéb költségeket, díjakat nem érvényesíthet Megbízóval szemben

10. A Megbízó kijelenti, hogy a megbízási díj fedezetével rendelkezik.

11. A megbízási díj magában foglalja az elkészült tervek kizárólagos és korlátlan felhasználói jogát is. A megbízási díj kifizetését követően a Megbízó – minden további kötelezettség és hozzájárulás, engedély kérése nélkül kizárólagos és korlátlan felhasználói jogokatszerez, és jogosult e terveket, harmadik személyek számára továbbadni, illetve továbbtervezés céljából felhasználásukat engedélyezni, a kivitelezéshez a kivitelező részére átadni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

12. Ha a Megbízott a szerződésben foglalt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi, késedelmi kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbér összege minden késedelmes nap után a nettó megbízási díj 1 %-a, azaz 76.346,-Ft azaz hetvenhatezer-háromszáznegyvenhat forint/nap, de maximum a nettó ajánlati ár 10%-a, azaz 763.455,- Ft (azaz hétszázhatvanháromezer-négyszázötvenöt forint). A késedelmi kötbér a végszámlából visszatartásra kerül. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

13. Megbízott szavatol azért, hogy az általa készített terv valamennyi előírásnak megfelel.

Záró rendelkezések

14. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az elkészült tervekkel kapcsolatban észrevételek, hiányosságok vannak, a Megbízott ennek közlésétől számított hét munkanapon belül köteles azokat kijavítani. Utóbbi feladatért a Megbízottat külön díjazás nem illeti meg.
15. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a tervezés, során egymással együttműködve, egymást segítve (különösen: információk átadása, folyamatos konzultáció) kötelesek eljárni.
16. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tervezés, eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős.
17. A Megbízó részéről a kapcsolattartásért Zachar Ildikó 0670-3370-039, email: zachar.ildiko@fot.hufelel.
18. A Megbízott részéről a kapcsolattartásért Hajdú László, tel.:06-20-97-51-153, email: hajdu.laszlo@h-l.hu felel.
19. A Szerződő Felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat elsősorban peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni.
20. A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013, évi V. törvény), és a tervezői tevékenységre vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
21. Hajdú László, mint a H-L Mérnök Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt társaság jelenleg is létező cég és ő, mint képviseleti joggal rendelkező ügyvezető, jelen szerződés aláírásakor is jogosult a társaság képviseletében jognyilatkozatok megtételére, továbbá nincs olyan változás folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát érintené. Ügyvezető kijelenti és szavatol azért, hogy az általa képviselet társaság a jelen szerződés megkötéséhez részére szükséges valamennyi felhatalmazást, hozzájárulást megadta. Ügyvezető a társaság képviseletében kijelenti és szavatol azért, hogy a társaság nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt és ilyen eljárás megindítására irányuló kérelmet sem terjesztettek elő ellene, nem áll adószám felfüggesztési, illetve adószám megszüntetési eljárás alatt.
22. Megbízott, illetve képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen pontban tett nyilatkozataiért teljes körű felelősséggel tartozik és ezen nyilatkozatok megszegése esetén a Megbízó jogosult a jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani.
23. Megbízott, illetve képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező megbízási tevékenység végzésére jogosult.

A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és négy számozott oldalon 23 főbb pontból áll.

A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, Fót Város Önkormányzat 14/2020.(IX.28.) önkormányzati rendeletének a Képviselő-testület és szervezeti SZMSZ-ről szóló Működési Szabályzatának 2. sz. melléklet (49.) bekezdése alapján.

Fót, 2020. december .....

Fót Város Önkormányzat Pest Megye

2020 DEC 10.

.....

Fót Város Önkormányzat
Megbízó képviseletében
Dr. Vass György polgármester

H-L Mérnök Kft
1048 Budapest
Homoktövis u. 119.

.....

H-L Mérnök Kft.
Megbízott képviseletében
Hajdú László ügyvezető

Ellenjegyzem:

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Pest Megye

.....

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző 2020. 12. 09

.....

dr. Kanti Gábor gazdasági
osztályvezető
2020.12.09

1. n. Melléklet F/12 867 - 1/1

H-L Mérnök Kft
víz, csatorna, gáz közmű építés

Cím: 1048 Budapest, Homoktövis u. 119.
Adószám: 14366860-2-41
Banksz: 11704007-20246259
Cégjegyzék: 01-09-900743

Tel./Fax: + 36 1-410-2079
Mobil.: +36 20 9751 153
e-mail: hajdu.laszlo@h-l.hu

Zachar

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Ikt. szám: 346/2020

Zachar Ildikó Asszony részére !

Árajánlat

Tárgy: Fót, Sport utca hrsz: 0250/9 Kosárlabda csarnok víz és szennyvíz bekötés tervezés, kivitelezés **(vízmérőakna építésével kiegészített)**

Tisztelt Ildikó !

Megköszönve ajánlatkérésüket a következő megjegyzéseket teszem:

vízellátás

- a megküldött tervek nem kaptak DMRV jóváhagyást, ezért megadtuk a tervezési költséget is tulajdonképpen nulláról kezdve a feladatot !
- az ajánlatunk az előkészítés, tervezés, tervjóváhagyatás, új NA 80 vízbekötés létesítés (jelenleg ismertek szerint), **NA 80 bekötéshez szükséges méretű vízmérőakna megépítése,** az aknában az NA 80 oltóvíz mérő (jelenleg ismertek szerint) + NA 25 használati vízmérő (9 m^3/nap igényre az NA 40 feleslegesen nagy !) szerelvényezését tartalmazza, **a vízmérők NÉLKÜL, melyet DMRV Zrt költségel és szerel majd fel !**

szennyvíz elvezetés

- a megküldött tervek nem kaptak DMRV jóváhagyást, ezért megadtuk a tervezési költséget is tulajdonképpen nulláról kezdve a feladatot !
- a Benetty Kft terveiben szereplő NA 150 KG helyett NA 200 KG mérettel adtuk meg ajánlatunkat, de ezt a DMRV fogja véglegesíteni !
- kérjük felülvizsgálni az ingatlanon belüli szennyvíz csatorna mélységeit, hogy a Sport utcai meglévő NA 200 közcsatornába gravitációsan beköthető legyen ! ellenkező esetben átemelő telepítése szükséges !
- az ajánlatunk az előkészítés, tervezés, tervjóváhagyatás, új NA 200 szennyvíz csatorna bekötés létesítés (jelenleg ismertek szerint), beton telekhatári akna építését tartalmazza

A fentiek alapján az alábbi ajánlatot tudjuk adni:

Vállalási ár:

átalány áron a csatolt tételes költségvetés alapján:

- vízellátás 5.797.050.- Ft
- szennyvíz elvezetés 1.837.500.- Ft
- nettó vállalási ár összesen: **7.634.550.- Ft**
- a fenti összeget + 27 % ÁFA terheli

Vállalási ár tartalma:

vízellátás

előkészítés

- közmű adat beszerzés
- bekötési + tűzcsap telepítési terv készítés, DMRV jóváhagyatás
- e-közmű egyeztetés
- forgalomtechnikai terv készítés
- közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzése
- munkakezdési hozzájárulás beszerzése

kivitelezés

- munkaterület elkorlátozása
- közmű feltárás
- földmunkavégzés (kiemelés, visszatöltés, tömörítés)
- NA 300/80 leállás készítés nyomás alatti megfúrással vízbekötés részére
- NA 80 kpe bekötővezeték fektetése 22 m
- **NA 80 bekötéshez szükséges méretű vízmérőakna építése zsalukő + monolit betonozással, 600*600 mm horganyzott bordása acéllemez fedlappal,**
- az aknába a MÉRETLEN OLDALI VEZETÉKKEL beállás, NA 80 mérő felszereléséhez mért és méretlen oldali szerelvények elhelyezése
- előző aknában NA 25 mérő felszereléséhez mért és méretlen oldali szerelvények elhelyezése
- NA 300/100 leállás készítés nyomás alatti megfúrással földfeletti tűzcsap részére
- NA 100 kpe vezeték 2 m
- NA 100 Hawle FIX kivitelű földfeletti tűzcsap telepítése 1 db
- bekötés + tűzcsap átadása DMRV Zrt és Megrendelő részére

szennyvíz elvezetés

előkészítés

- közmű adat beszerzés
- bekötési terv készítés, DMRV jóváhagyatás
- e-közmű egyeztetés
- forgalomtechnikai terv készítés
- közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzése
- munkakezdési hozzájárulás beszerzése

kivitelezés

- munkaterület elkorlátozása
- közmű feltárás
- földmunkavégzés (kiemelés, visszatöltés, tömörítés)
- NA 200/200 leállás készítés 1 db
- NA 200 KG csatorna fektetése 12 m
- ϕ 100/60 beton e-gy elemekből tisztítóakna építés ϕ 600 fedlappal
- bekötés átadása DMRV Zrt és Megrendelő részére

Vállalási ár nem tartalmazza :

- MÉRT OLDALI VÍZVEZETÉKEK beépítését
- esetleges régészeti kutatás vagy lőszermentesítés költségét
- talajvíztelenítés költségét
- NA 80 ill NA 25 vízmérők költségét
- meglévő – új közművek építését ellehetetlenítő – közművek kiváltási költségét

Vállalási ár érvényessége :

- 60 napig

Munka kezdése-befejezése:

- kezdés:	megegyezés szerint, szerződés kötéstől .
- előkészítés, tervezés	1 hónap
- DMRV engedélyeztetés	tervek elkészülte után 1 hónap
- hozzájárulások beszerzése	előző után 1 hónap
- burkolatbontási engedély beszerzés:	előző után 2-3 hét, legkorábban 2021. március 16 után önkormányzati döntéstől függően
- kivitelezés kezdés:	2021. március 16 után ill burkolatbontási engedély kézhezvételétől
- kivitelezés befejezése	kezdés után ~ 1 hónap
- függ:	munkaterülettől csapadékos időjárástól koronavírussal kapcsolatos védekezés szigorításától ill a Társaságunkat érintő hatásától pl: esetleges karantén elrendelése

Fizetés :

- A Megrendelő a Vállalkozó számláját a teljesítés után 30 napos átutalással kiegyenlíti.
- Vállalkozó a munkák elhúzódása esetén jogosult rész-számla benyújtására
- A Vállalkozó Megrendelő fizetési késedelme esetén jogosult a mindenkori jegybank alapkamatnak megfelelő, de min **10.000.- Ft/nap** késedelmi kamat felszámítására .
- A beépített anyagok a Vállalkozó számlájának kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonában maradnak, 30 napot meghaladó NEM FIZETÉS esetén Vállalkozó jogosult az elkészült művek ideiglenes ill végleges megszüntetésére !

Budapest, 2020. november 26.

Köszönettel:

Hajdú László
ügyvezető

ÁRAJÁNLAT
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

Munka megnevezése: Fót, Sport utca hrsz: 0250/9
Kosárlabda csarnok
víz és szennyvíz bekötés

vízellátás	**5 797 050 Ft**
előkészítés, tervezés	700 000 Ft
NA 80 vízbekötés	2 686 250 Ft
NA 100 tűzcsap telepítés	947 800 Ft
NA 80 bekötés mérőakna építés	1 463 000 Ft
szennyvíz elvezetés	**1 837 500 Ft**
előkészítés, tervezés	575 000 Ft
NA 200 KG csatorna bekötés	1 262 500 Ft
Vállalási nettó ár	**7 634 550 Ft**
27 % ÁFA:	2 061 329 Ft
Fizetendő összesen:	**9 695 879 Ft**

Budapest, 2020. november 26.

.....
H-L Mérnök Kft

1048 Budapest Homoktövis u 119.
Tel: 06-1-232-1000
Fax: 06-1-410-2079
E-mail: info@h-l.hu

Fót, Sport utca hrsz: 0250/9
Létesítendő kosárlabda csarnok
NA 80 vízbekötés + NA 100 tűzcsap létesítés

Sorsz.	Megnevezés	Menny	Egys.	anyag	díj	anyag összes	díj összes
Vízellátás							
Előkészítés, tervezés							
1	60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajz + tulajdoni lap beszerzés	1,0	alk	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
2	bekötési + tűzcsap létesítési terv készítés, DMRV Zrt jóváhagyatás	1,0	alk	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft
3	e-közműegyeztetés (bontási engedély melléklete)	1,0	klt	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
4	forgalomtechnikai terv készítés (bontási engedély melléklete)	1,0	klt	0 Ft	125 000 Ft	0 Ft	125 000 Ft
5	közútkezelői ill tulajdonosi hozzájárulás beszerzése (bontási engedély melléklete)	1,0	alk	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
						0 Ft	**700 000 Ft**
NA 80 vízbekötés létesítés							
1	közúti kerítőkorlát	50,0	m	800 Ft	500 Ft	40 000 Ft	25 000 Ft
2	közmű feltárás	5,0	m^3	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft
3	munkaárok kiemelése 25,0*1,0*1,5 m	37,5	m^3	0 Ft	5 500 Ft	0 Ft	206 250 Ft
4	NA 150 védőcső beépítés nyíltárokban	5,0	m	15 000 Ft	10 000 Ft	75 000 Ft	50 000 Ft
5	visszatöltés	37,5	m^3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	93 750 Ft
6	tömörítés	37,5	m^3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	93 750 Ft
7	meglévő NA 300 AC csőre rákötés nyomás alatt	1,0	klt	200 000 Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft
8	NA 80 tolózár (nyomás alatti megfúráshoz)	1,0	db	50 000 Ft	10 000 Ft	50 000 Ft	10 000 Ft
9	NA 80 biztonsági elzáró + beép klt + zárszekrény	1,0	klt	65 000 Ft	10 000 Ft	65 000 Ft	10 000 Ft
10	NA 80 kpe karima	2,0	db	15 000 Ft	5 000 Ft	30 000 Ft	10 000 Ft
11	NA 80 PE100 P16 kpe vezeték	25,0	m	4 500 Ft	15 000 Ft	112 500 Ft	375 000 Ft
12	NA 80 mérő felszereléséhez mért és méretlen oldali szerelvények elhelyezése (NA 80 tolózár 3 db !!! + NA 80 passz darab 2 db + NA 80 karimás közé építhető visszacsapó szelep + NA 80 vízszürő + NA 80 Hawido nyomáscsökkentő	1,0	klt	850 000 Ft	50 000 Ft	850 000 Ft	50 000 Ft
13	előző aknában **NA 25 mérő** felszereléséhez mért és méretlen oldali szerelvények elhelyezése (NA 25 Greiner golyóscsap + 1" mlérőhollandi + 1" Greiner kombinált golyóscsap + 1" Honeywell szürő-nyomáscsökkentő szerelvény)	1,0	klt	50 000 Ft	15 000 Ft	50 000 Ft	15 000 Ft
14	átadási vizsgálatok (geodéziai bemérés, talajtömörség vizsgálat)	1,0	klt	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft
						1 622 500 Ft	**1 063 750 Ft**
NA 100 földfeletti tűzcsap létesítés							
1	közúti kerítőkorlát	16,0	m	800 Ft	500 Ft	12 800 Ft	8 000 Ft
2	közmű feltárás	2,0	m^3	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
3	munkagödör kiemelése 3,0*2,0*1,5 m	9,0	m^3	0 Ft	5 500 Ft	0 Ft	49 500 Ft
4	visszatöltés	9,0	m^3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	22 500 Ft
5	tömörítés	9,0	m^3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	22 500 Ft
6	meglévő NA 300 AC csőre rákötés nyomás alatt	1,0	klt	200 000 Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft
7	NA 100 tolózár (nyomás alatti megfúráshoz)	1,0	db	55 000 Ft	10 000 Ft	55 000 Ft	10 000 Ft
8	NA 100 biztonsági elzáró + beép klt + zárszekrény	1,0	klt	70 000 Ft	10 000 Ft	70 000 Ft	10 000 Ft
9	NA 100 kpe karima	1,0	db	20 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft
10	NA 100 EN-kpe	1,0	db	25 000 Ft	2 500 Ft	25 000 Ft	2 500 Ft

H-L Mérnök Kft
1048 Budapest Homoktövis u 119
m: 06-209-751-153
t/f: 410-2079
e: hajdu.laszlo@h-l.hu

Fót, Sport utca hrsz: 0250/9
Létesítendő kosárlabda csarnok
NA 80 vízbekötés + NA 100 tűzcsap létesítés

Sorsz.	Megnevezés	Menny	Egys.	anyag	díj	anyag összes	díj összes
11	NA 100 Hawle FIX KIVITELŰ h8 földfeletti tűzcsap	1,0	db	150 000 Ft	20 000 Ft	150 000 Ft	20 000 Ft
12	átadási vizsgálatok (geodéziai bemérés, talajtömörség vizsgálat)	1,0	klt	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
13	tűzcsap vízhozam mérés + jkv-zés	1,0	klt	85 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft
						717 800 Ft	**230 000 Ft**
NA 80 bekötés mérőakna építése 2,4*1,5 m belmérettel, zsalukő + monolit betonozással, 600*600 mm horganyzott fedlappal							
1	közúti kerítőkorlát	30,0	m	800 Ft	500 Ft	24 000 Ft	15 000 Ft
2	munkagödör kiemelése	20,0	m^3	0 Ft	5 500 Ft	0 Ft	110 000 Ft
3	NA 80 bekötés mérőakna építése 2,4*1,5 m belmérettel, zsalukő + monolit betonozással, 600*600 mm horganyzott fedlappal	1,0	klt	400 000 Ft	800 000 Ft	400 000 Ft	800 000 Ft
4	visszatöltés	12,8	m^3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	32 000 Ft
5	tömörítés	12,8	m^3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	32 000 Ft
6	DMRV átadás	1,0	klt	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft
						474 000 Ft	**989 000 Ft**
						2 814 300 Ft	**2 982 750 Ft**

Vízellátási munkák nettó összesen:	**5 797 050 Ft**
27 % ÁFA:	1 565 204 Ft
Fizetendő:	**7 362 254 Ft**

H-L Mérnök Kft
1048 Budapest Homoktövis u 119
m: 06-209-751-153
t/f: 410-2079
e: hajdu.laszlo@h-l.hu

Sorsz.	Megnevezés	Menny	Egys.	anyag	díj	anyag összes	díj összes
Vízellátás							
Előkészítés, tervezés							
1	60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajz + tulajdoni lap beszerzés	1,0	alk	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	bekötési terv készítés, DMRV Zrt jóváhagyatás	1,0	alk	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
3	meglévő szennyvíz átemelő kapacitás ellenörző számítás, DMRV Zrt egyeztetés	1,0	alk	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
4	e-közműegyeztetés (bontási engedély melléklete)	1,0	klt	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft
5	forgalomtechnikai terv készítés (bontási engedély melléklete)	1,0	klt	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
6	közútkezelői ill tulajdonosi hozzájárulás beszerzése (bontási engedély melléklete)	1,0	alk	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
						0 Ft	**575 000 Ft**
NA 200 szennyvíz bekötés létesítés							
1	közúti kerítőkorlát	25,0	m	800 Ft	500 Ft	20 000 Ft	12 500 Ft
2	közmű feltárás	5,0	m^3	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft
3	munkaárok kiemelése 12,0*1,0*1,5 m	18,0	m^3	0 Ft	5 500 Ft	0 Ft	99 000 Ft
4	visszatöltés	18,0	m^3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	45 000 Ft
5	tömörítés	18,0	m^3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	45 000 Ft
6	meglévő NA 200 KG csőre rákötés	1,0	klt	150 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
7	NA 200 KG csatorna építés	12,0	m	5 500 Ft	25 000 Ft	66 000 Ft	300 000 Ft
8	ϕ 100/60 beton e-gy elemekből tisztítóakna építés ϕ 600 fedlappal	1,0	klt	150 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
9	átadási vizsgálatok (geodéziai bemérés, talajtömörség vizsgálat)	1,0	klt	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft
						536 000 Ft	**726 500 Ft**
						536 000 Ft	**1 301 500 Ft**

Szennyvíz elvezetési munkák nettó összesen:	**1 837 500 Ft**
27 % ÁFA:	496 125 Ft
Fizetendő:	**2 333 625 Ft**

H-L Mérnök Kft
1048 Budapest Homoktövis u 119
m: 06-209-751-153
t/f: 410-2079
e: hajdu.laszlo@h-l.hu