

		Egészségügyi Központ (Szent Benedek u.)	Gondozási Központ (Hargita u.)	Fóti Kft. (Malom u.)	GESZ						
					Központi Konyha	GESZ-irodák					
						16-18.	19.	20.	21.	22.	23.
épületszerkezet korszerűsítése (szigetelés/csere) 2017-2022	homlokzat				✓						
	tető										
	födém				✓						
	ablak/ajtó			✓	✓						
	megjegyzés	tető: vízszigetelés 2022- ben ablakcsere: 2021-ben	nem történt korszerűsítés	építészeti felújítás történik 2023-ban: padlásfödém hőszigetelés, külső határoló szerkezet		nem történt korszerűsítés					
épületgépészet korszerűsítése 2017- 2022	kanázcseré										
	használati melegvíz										
	keringtetőszivattyú csere										
	termosztatikus radiátorszelep beépítése										
	megjegyzés	szivattyúcsere: 2019- ben	nem történt korszerűsítés	radiátorok egy része téregybenyitások okán leszerelésre került	teljes fűtőkorszerűsíté s	nem történt korszerűsítés					
energetikai korszerűsítés	napelem, napkollektor, e gyéb				✓						
	megjegyzés	nem történt korszerűsítés	nem történt korszerűsítés, de 2023- ban napelem kerül telepítésre	nem történt korszerűsítés, de 2023-ban napelem kerül telepítésre	napelem telepítése	nem történt korszerűsítés					
külső- levegőhőmérséklet szabályozó	van/nincs	van	nincs	nincs	nincs	van	nincs				
	megjegyzés		épületen belül van termosztát			hővisszaverő fólia					
világítási rendszer	lámpatestek típusa	külső rész: mozgásérzékelő épületen belül: LED védőnőknél: neonvilágítás	külső rész: mozgásérzékelő épületen belül: LED ebédlő: neonvilágítás	LED lámpatestek; mozgásérzékelő lámpa a mosdókban	korszerű	LED				energiatakarékos izzó	
	megjegyzés										
árnyékolástechnika	van/nincs	védőnői tartózkodó ablakain: redőny;igazgatói, iskolavédőnői iroda: reluxa	tetőtéri ablakon van árnyékolási lehetőség	nincs							
	megjegyzés				nem áll rendelkezésre információ	nem áll rendelkezésre információ					

		Egészségügyi Központ (Szent Benedek u.)	Gondozási Központ (Hargita u.)	Fóti Kft. (Malom u.)	GESZ					
					Központi Konyha	GESZ-irodák				
						16-18.	19.	20.	21.	22.
energiatakarékos i előmozdítása	<i>megvalósított intézkedések</i>	LED-világítás téli óránként 5 perc szellőztetés hőfok előírás szerinti beállítása		ablakcsere (2021- ben); fűtési rendszer fűtésre lett átállítva (gázfűtés kiküszöbölése)	felújítás, hűtő- mélyhűtő kamra kialakítása	ablakokon, ajtókon gumitömítés-csere; 1 irodában hűtő-fűtő klíma beépítése 2021-ben				
	<i>energiafogyasztási adatok</i>	monitorozás folyamatos		monitorozás folyamatos (heti)	monitorozás folyamatos	monitorozás folyamatos				
	<i>edukációs program</i>				tervezés alatt	megvalósult				
	<i>működtetés átszervezése</i>			konténerépületben nem kerül bekapcsolásra az elektromos fűtés; műhely nem lesz fűtve		szükség esetén a 20. irodában dolgozók 17. irodába, valamint az igazgatói irodába történő átköltöztetése megvalósítható				
	<i>javaslatok</i>					Fűtött irodák erkélyajtajai elé ablakmagasságig hőszigetelő lapok rögzítése				
	<i>megjegyzés</i>	rendelések, intézményi funkciók, épületek ideiglenes összevonása nem megoldható; bizonyos épületrészek igénybevétele mellőzhető							nincs fűtve	
meztakarítás	%	gáz kb. 12%	gáz emelet: kb. 36% földszint: kb. 30%	gáz kb. 90% áram: nem csökkenthető jelenleg (sikeres napelem pályázat esetén kb. 70% megtermelhető lesz)		gáz 6%	100%	0%	gáz 12%	100%
	<i>megjegyzés</i>	jelenleg 20 °C-ra van állítva a rendszer (tavalyhoz képest 2 °C- kal alacsonyabb)	Jelenleg 18 °C van az épületben (a földszinten tavalyhoz képest 6 °C-kal, az emeleten 5 °C-kal alacsonyabb)	kazáncsere nyomán	nem áll rendelkezésre információ			773/800 m3/kWh		115/1578 m3/kWh
sürgősen megoldandó műszaki probléma	<i>van/nincs</i>	nyílászárók szigeteléssel ellátása/cseréje tetőtéri épületrésznél üvegyapot szigetelése	nincs	nincs						
	<i>megjegyzés</i>									