

## KÖLTSÉGVETÉS

1. sz. melléklet

Tárgy : Fót, Németh Kálmán Iskola intézményi parkoló,kerítés,kapu

	Megnevezés	menny.	Menny egys	anyag:	díj	össz anyag	össz díj
1.	Területen lévő zöldterület ritkítása, kivágása, darálása	40	óra	0	6 120	0	244 800
2.	Terület tereprendezése JCB-vel meglévő aknák szintbe helyezése,	250	nm	0	1 380	0	345 000
3.	Helyszínre szállított zúzottkő + szállítási díj	30	m3	5 200	68 000	156 000	68 000
4.	Helyszínre szállított zúzottkő szétterítése és tömörítése , Terület egyengetés JCB-vel	250	nm	0	2 800	0	700 000
5.	„Várakozni tilos” közlekedési tábla kihelyezése kiegészítő táblával	1	db	29 700	45 245	29 700	45 245
6.	Március 15. utca iskola előtti részen parkoló helyek felfestése	14	db	0	25 000	0	350 000
7.	Március 15. utca iskola előtti első parkoló helynél manuális parkolásgátló oszlopok kihelyezése /Március 15.u.40 - 42./	3	db	6 790	45 245	20 370	45 245
8.	1,5 m magas zöld színű drótfonatos kerítés készítése 6cmx6cm lyukbőségű, 2,5mm vtg kerítés hálóból, 3 sor vezérdróttal, lábazat nélkül.	70	fm	3 500	3 400	245 000	238 000
9.	50x50x4 mm horganyzott zártszelvény kerítés oszlop vasbeton alapba 1.0 m mélyen befogatva, 2,5 m -ként	8	db	85 000	42 000	680 000	336 000
10.	30 cm átmérőjű, fúrt 60 cm mély C 20-as beton alap készítése kerítés oszlop részére	18	db	6 800	4 800	122 400	86 400
11.	3D-s kerítés oszlop 4 db kitámasztóval 2,0 m magas ( 50 cm a beton alapban)	18	db	7 350	2 400	132 300	43 200
12.	Kétszárnyú kapu telepítése /Kétszárnyú kapu Sparta 50 150 cm x 300 cm/	1	db	250 000	110 000	250 000	110 000
13.	Személybejáró kapu telepítése /Univerzális kiskapu zárral Sparta 50/	1	db	120 000	70 000	120 000	70 000
14.	Szegély kiépítése	10	m	3 000	80 000	30 000	80 000
15.	területen talajszint alatti beton alap elbontása géppel	16	m3	0	18 000	0	288 000
16.	Elbontott kerítés és téglá , beton törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal	20	m3	0	9 600	0	192 000
Összesen				517 340	533 990	1 785 770	3 241 890
A+D Össz.						5 027 660	
Áfa 27%						1 357 468	
Mindösszesen vállalási ár:						6 385 128	